
Wandgehäuse 290x261xx134mm Installation Verteilergehäuse Verteilerkasten







129,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Bopla
Bestell-Nr.: 52-625-01830

Wandgehäuse 290x261x132mm Installations Verteiler TS25 Din Rail 290x261x132mm Installation Verteiler Gehäuse für Hutschienen Trafos Geräte usw. Verteilerkasten

Wandgehäuse Installation Verteiler Gehäuse

Variantenreiches Kunststoffgehäuse (vollisoliert) für den Einsatz in der Steuer- und Regeltechnik oder auch als Wand-Kleinverteiler einsetzbar z.B. für Relaisschaltungen, Netzteile, Steuerungen, Messwerterfassung auf Hutschiene in diesem Gehäuse ist dies alles montierbar.

Aufbau:

- Gehäuseunterteil aus ABS,
- Farbe Lichtgrau RAL 7035
- glasklarer Deckel aus Polycarbonat mit Rastverschluss
- stabile, leicht auswechselbare Scharniertechnik
- Klemmenraumdeckel unten
- Schrauben, Blindstopfen, Sperrer
- Interne vertikale und horizontale Nuten für Hutschienenleisten oder Leiterplatte
- Plombiereinführung

- 3-Punkt Wandbefestigung
- vollschutzisoliert / anreihbar

- Abmessungen: L:261mm B:292mm H:132,5mm (siehe auch Zeichnung weitere Bilder)
- Vorprägung im Klemmenraum für metrisch Verschraubungen (1x M12 / 5x M16 / 1x M20)
- Details ansehen = Abbildung zu den Abmessungen

Weiteres Zubehör optional erhältlich z:b.

- Bst Nr 42-691-00010 = TS35 **Hutschiene gelocht** 500mm
- Bst Nr 39-867-00900 = TS35 **Hutschiene Steckdose** 230V 16A
- Bst Nr 39-875-01200 = TS35 **Hutschiene Netzwerkdose** CAT6a LAN Dose
- Bst Nr 93-807-03050 = TS35 Hutschienen **Netzteil 12V DC 2A**
- Bst Nr 93-807-03038 = TS35 Hutschienen **Netzteil 12V DC 4,5A**
- Bst Nr 93-807-03038 = TS35 Hutschienen **Netzteil 12V DC 4,5A**
- Bst Nr 93-807-03027 = TS35 Hutschienen **Netzteil 24V DC 4A**
- u.v.w.m.